BASISGEGEVENS **RCE-standaardbegrotingsmodel gebouwd (d.d. 03-10-2019)**

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijksmonumentnummer	526499	Eerste jaar planperiode	2021		**RCE berekening subsidiabele kosten**
Monumentnaam (indien van toepassing)	Kapel O.L.Vr. Altijdurende Bijstand	Peildatum	1-3-2020		
Zelfstandig onderdeel	ja			naam consulent	
Monumentadres	Klaarstraatzijweg 1	Standaard uurtarief	€ 41	datum	
Postcode en plaats	6035 SX Ospel	Opsteller plan	M. Roijen	ons nummer	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in) 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
05 Bouwplaatsvoorzieningen																								
schraag- en rolsteigers	58	m2	0,50	29,00		0,00	10,00	580,00		1.769,00	j						1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	
steiger torentje	36	m2	0,70	25,20		0,00	15,00	540,00		1.573,20	j						1.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,20	
steiger op dak priesterkoor tbv gevel 3	1	post	24,00	24,00		0,00	175,00	175,00		1.159,00	j						1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	
Subtotaal 05				78,20		0,00		1.295,00		4.501,20							4.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,20	
22 Metsel- en voegwerk																								
bakstenen vervangen gevel 1	25	st	0,25	6,25	3,85	96,25		0,00		352,50	j						352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	
geprofileerde bakstenen vervangen gevel 1	15	st	0,25	3,75	5,85	87,75		0,00		241,50	j						241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	
bakstenen vervangen gevel 2	60	st	0,25	15,00	3,85	231,00		0,00		846,00	j						846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	
bakstenen vervangen gevel 3 priesterkoor	20	st	0,25	5,00	3,85	77,00		0,00		282,00	j						282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	
bakstenen vervangen 12 st steunberen	80	st	0,25	20,00	3,85	308,00		0,00		1.128,00	j						1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	
torentje gescheurde bakstenen vervangen	50	st	0,25	12,50	3,85	192,50		0,00		705,00	j						705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	
demonteren en weer opbouwen torentje	1	post	160,00	160,00	755,00	755,00		0,00		7.315,00	j						7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	
voegwerk vervangen	79	m2	1,20	94,80	7,50	592,50		0,00		4.479,30	j						4.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,30	
knipwerk gevel 1 vervangen	26	m2	2,00	52,00	8,10	210,60		0,00		2.342,60	j						2.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,60	
scheuren in plintstucwerk herstellen	1	post	24,00	24,00	98,00	98,00		0,00		1.082,00	j						1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	
scheuren in stucwerk om de ramen herstellen	1	post	16,00	16,00	55,00	55,00		0,00		711,00	j						711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	
Subtotaal 22				409,30		2.703,60		0,00		19.484,90							19.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,90	
24 Ruwbouwtimmerwerk																								
daklijst gevel 3 vervangen	6,5	m1	2,00	13,00	88,00	572,00		0,00		1.105,00	j						1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	
gerot houtwerk geprofileerde daklijsten gevel 2 en 4 vervangen	1	post	16,00	16,00	572,00	572,00		0,00		1.228,00	j						1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	
Subtotaal 24				29,00		1.144,00		0,00		2.333,00							2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	
33 Dakbedekkingen																								
jaarlijks onderhoud aan de leien daken	1	post	8,00	8,00	65,00	65,00		0,00		393,00	j	j	j	j	j	j	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	2.358,00	
gevelloketten gevel 3 vervangen	6,5	m1	1,20	7,80	45,00	292,50		0,00		612,30	j						612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30	
leiloketten dakrand gevel 3 vervangen tpv de te vervangen daklijst	6,5	m1	1,00	6,50	65,00	422,50		0,00		689,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
indekloketten dakvlak 1 en 2 vervangen	6	m1	0,75	4,50	35,00	210,00		0,00		394,50	j						394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	
nokvorsten opnieuw inspecie leggen	6,5	m1	1,00	6,50	42,50	276,25		0,00		542,75	j						542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,75	
bekroning afnemen conserveren en terugplaatsen	1	post	16,00	16,00	275,00	275,00		0,00		931,00	j						931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	
Subtotaal 33				49,30		1.541,25		0,00		3.562,55							2.873,55	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	4.838,55	
34 Beglazing																								
incidenteel herstellen gebroken ruitjes	1	post	8,00	8,00	65,00	65,00		0,00		393,00	j						393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	
Subtotaal 34				8,00		65,00		0,00		393,00							393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	
46 Schilderwerk																								
dekkend schilderen windveren gevel 1	4	m1	0,50	2,00	35,00	140,00		0,00		222,00	j					j	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	444,00	
dekkend schilderen windveren gevel 3	6,5	m1	0,50	3,25	35,00	227,50		0,00		360,75	j					j	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	360,75	721,50	
dekkend schilderen geprofileerd gootlijsten gevel 2 t/m 9	14	m1	0,50	7,00	35,00	490,00		0,00		777,00	j					j	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	1.554,00	
deur entree dekkend schilderen	1	post	8,00	8,00	86,00	86,00		0,00		414,00	j					j	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	828,00	
brugstaven gevel 2 t/m 9 schilderen	9	st	0,25	2,25	15,00	135,00		0,00		227,25	j					j	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	454,50	
stalen dievenspijlen schilderen	13	st	0,25	3,25	15,00	195,00		0,00		328,25	j					j	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25	656,50	
Subtotaal 46				25,75		1.273,50		0,00		2.329,25							2.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,25	4.658,50	
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren																								
jaarlijks controle in hfdst 33 opgenomen				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
hoek goot 3-4 priesterkoor herstellen	1	post	2,00	2,00	25,00	25,00		0,00		107,00	j						107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	
hwa's 1 t/m 4 vervangen	1	post	8,00	8,00	420,00	420,00		0,00		748,00	j						748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	
Subtotaal 50				10,00		445,00		0,00		855,00							855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	
							SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										32.769,90	393,00	393,00	393,00	393,00	2.722,25	37.064,15	
							SUBTOTAAL van alle werkzaamheden										32.769,90	393,00	393,00	393,00	393,00	2.722,25	37.064,15	
							Indirecte kosten																	
							Algemene bouwplaatskosten	1,00%			j	j	j	j	j	j	327,70	3,93	3,93	3,93	3,93	27,22	370,64	
							Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten										33.097,60	396,93	396,93	396,93	396,93	2.749,47	37.434,79	
							Algemene kosten	3,00%			j	j	j	j	j	j	992,93	11,91	11,91	11,91	11,91	82,48	1.123,04	
							Subtotaal incl. algemene kosten										34.090,53	408,84	408,84	408,84	408,84	2.831,96	38.557,84	
							Winst en risico	3,00%			j	j	j	j	j	j	1.022,72	12,27	12,27	12,27	12,27	84,96	1.156,74	
							Subtotaal incl. winst en risico										35.113,24	421,10	421,10	421,10	421,10	2.916,92	39.714,57	
							Werken buiten de aanneemsom																	
							Coördinatievergoeding en ABK	0,00%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom										35.113,24	421,10	421,10	421,10	421,10	2.916,92	39.714,57	
							Onvoorzien	3,00%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subtotaal incl. onvoorzien										35.113,24	421,10	421,10	421,10	421,10	2.916,92	39.714,57	
							Directiekosten																	
							Opstellen instandhoudingsplan	3,22%									1.278,81						1.278,81	
							Jaarlijkse begeleiding	7,36%			j	j	j	j	j	j	2.584,33	30,99	30,99	30,99	30,99	214,68	2.922,99	
							Orgelherstel										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Orgeladviseur	0,00%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Onvoorzien orgel	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bouwhistorisch onderzoek								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Monumentenwacht of andere deskundige (abonnement en periodieke inspectie)								344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	2.064,00	
Kosten accountant								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diverse adviseurs								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal incl. directiekosten								39.320,39	796,10	796,10	796,10	796,10	3.475,60	45.980,37	
Leges	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAR-verzekering	0,41%	j	j	j	j	j	j	161,21	3,26	3,26	3,26	3,26	14,25	188,52	
Subtotaal incl. leges en CAR								39.481,60	799,36	799,36	799,36	799,36	3.489,85	46.168,89	
Indexeringspercentage	3,00%							3,00%	6,09%	9,27%	12,55%	15,93%	19,41%		
Indexeringsbedrag								1.184,45	48,68	74,12	100,33	127,32	677,21	2.212,11	
Subtotaal incl. indexering								40.666,05	848,04	873,48	899,69	926,68	4.167,06	48.381,00	
BTW	21,00%							8.539,87	178,09	183,43	188,93	194,60	875,08	10.160,01	
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL GENERAAL								**49.205,92**	**1.026,13**	**1.056,91**	**1.088,62**	**1.121,28**	**5.042,15**	**58.541,01**	